






Zijgevel Noord



Voorgevel West



Zijgevel Zuid



Achtergevel Oost

kleur- en materiaalstaat

ONDERDEEL	MATERIAAL	Opmerking	KLEUR	NUMMER
Gevels	Metselwerk WF HV		Rood, voegwerk midden grijs	207065
Gevelplinten	Metselwerk WF HV		Bruinaars gereduceerd, voegwerk antraciet	207103
Doorlopende koperrollagen	Metselwerk WF HV	Tot 500 mm boven Pei	Rood, voegwerk antraciet	207065
Dakpannen	Keramische pan VH		Zwart glazura	
Kozijnen	Hout, in kleur geschilderd		Crème wit	RAL-9001
Ramen	Hout, in kleur geschilderd		Donker groen	RAL-6009
Deuren	Hout, in kleur geschilderd		Donker groen	RAL-6009
Waterlagen	Keramische raamdorpelstenen		Sint Joris	Zwart
Goten	Zink		Natuur	
Zijwangen dakkapellen	Hout, in kleur geschilderd		Donker groen	RAL-6009
Gootranden en dakranden	Zinken kraalprofielen		Natuur	
Timmerwerk gaten/overdeksen/boelboorden	Unipanel plaatmateriaal		Wit	RAL-9010
Ventilatiekasten zichtwerk in beglazing	Aluminium		Natuur	
Ventilatiekasten achter metselwerk	Gecoat		Blank geadiseerd	RAL-9010
			Wit	

Renooi

- Metselwerk, baksteen (waalformaat)
- Metselwerk Struxura (lijnbakken)
- Stabiliteitswand beton
- Lichte scheidingwand
- Voorzetwand multiplex
- Thermische isolatie
- Voertegelwerk
- Wandtegels
- Hangend toilet met inbouw spoelunit
- Wastafel-Fontein
- Douche
- Buitenkraan
- Woning-entree
- Ventilatiecoaster in of boven kozijn
- Conform ventilatieberekening
- Zonwering ingebouwd in dakrand
- Rolering schoon water
- Hemelwaterafvoer
- Rolering vuil water
- Eindontstopping rolring
- Ontstoppingsstuk rolring
- Standleiding rolring
- Ontluchting/beluchting rolring
- Aansluiting toilet op rolring
- Aansluiting fontein op rolring
- Aansluiting speelbak (beuken) op rolring
- Aansluiting wasmachine op rolring
- Meterkast nutbedrijven
- Rookmelder conform NEN-2555
- WBDO 60 minuten, conform NEN-6068
- wp = Warmtepomp volgens EP berekening
- bv = Buffervat warmtepomp
- wp-bu Warmtepomp buiten unit
- Verdelers vloerverwarming
- Radiator
- Handdoeken radiator elektrisch
- Unit mechanische ventilatie
- Geïsoleerd kruipruik 600x800mm.
- Opstelplaats koelkast (600x600mm.)
- Opstelplaats koelkast (600x600mm.)
- Opstelplaats wasmachine (600x600mm.)
- Opstelplaats wasdroger (600x600mm.)
- kv/kv' Kruipruimte ventilatiecoaster type koker
- kv' Kruipruimte ventilatiecoaster type kookkast

Isolatie gevels/loeren/daken/puien volgens bigveoegde rapportage EP berekening separaat bijgevoegd

Constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht vallen min. in brandvoortplantingsklasse D volgens NEN-EN 13501-1

Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend

Constructies volgens opgave constructeur

Thermische isolatie

Daglichttoetreding volgens NEN 2057

Luchtverversing volgens NEN 1087

Isolatie-index lucht- en contactgeluid volgens NEN 5077

Rolring volgens NEN 3215

Elektrische installatie volgens NEN-1010

Warmteweerstand uwendige scheidingconstructies volgens NEN 1086


Energie prestatie coëfficiënt volgens NEN 7120

Inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096


tegels met waterdicht volgens NEN 2778

afschot platte daken 16mm./m1, afschot verzamelgoten 10mm./m1


dagmaat deuren minimaal 650x2300mm. (BxH) m.u.v. deur trapkast, 750x2300 mm. (BxH)




Begane grond




Fundering




1e verdieping




dak




2e verdieping



dak



Doorsnede A1



Doorsnede C1



Doorsnede D1

Wijzigingen 14-02-2022: Struxura wanden 140mm.
Gegevens constructeur: Stabiliteitswand beton tpv trap / UNP tpv trap
Gegevens installaties: Loodgieterswerk: positie buitenkraan aan voor- en achtergevel
Verwarming: positie verdelers vloerverwarming, voorraadadvat warmtepomp tpv 2e verdieping.
Ventilatie: positie standleidingen mv, extra ventilatiecoaster in deur berging + mv afvoer tpv berging 140mm.
n.b. overige uitgangspunten ventilatie volgens boekje bouwbesluit
Elektra: elektrische handdoekenradiator, zonnepanelen tussen de pannen aanbrengen afmetingen/aantal ter indicatie aangegeven e.e.a. volgens uitgangspunten EP-berekening!



Perspectief Zuid-Oost



Perspectief Noord-West

Maten vooraf in het werk controleren!
Constructies volgens opgave constructeur
Installaties volgens nadere opgave installateurs

opdrachtgever : Dhr. P. Heemskerk (Fa. CA Heemskerk&Zn).
1e Loosterweg 116 2182 BN Hillegom

project : Herontwikkeling 1e Loosterweg Hillegom
1e Loosterweg 116+122+124+126 Hillegom

onderdeel : Bouwvoorbereiding
Plattegronden gevels dsn vrijstaande woning

Definitief

Gew. : 14-02-2022
datum : 20-10-2020
tek. form. : 600x1055
schaal : 1:100/500

werknr. : tek. nr. :

201803 BV.03

DETAIL & VORM bouwkundig adviesbureau Helmpad 22 2191 XR De Zijk Tel. 06-27095616 www.detailenvorm.nl